

## TROŠKOVNIK

**Sanacija dijela ceste -kolnika naselja Laduč, ul. Branka Jančića za cca 1000 m2 sa kamenim materijalom zrnatosti 0-32 mm, debljine 20-25 cm.**

R.br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Razbijanje asfaltne ili betonske konstrukcije sa odvozom materijala na deponiju izvođača. Predviđeno je uklanjanje preostale asfaltne površine prometnice.	m2	1.000,00		0,00
2.	Uklanjanje i odvoz podloge ispod asfalta debljine 25 cm uz valjanje podloge za betonsku stabilizaciju. Obračun u rastresitom stanju (koef 1,3)	m3	325,00		0,00
3.	Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 20-25 cm za podlogu asfaltnog zastora. Ugradnja u slojevima i zbijanje do Ms>80 MN/m2 ili Sz 100%.	m2	1.000,00		0,00
4.	Planiranje podloge za asfaltiranje u padu prema postojećim profilima prometnice +/- 2 cm.	m2	1.000,00		0,00
5.	Dobava i doprema materijala te izrada asfaltnog nosivog sloja od "BNHS – 16" debljine 6,0 cm.	m2	1.000,00		0,00
	<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>
	<b>PDV (25%)</b>				
	<b>SVEUKUPNO (s PDV-om)</b>				<b>0,00</b>

NAPOMENA: U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. U jedinične cijene svih stavki iz troškovnika potrebno je uključiti sve troškove nabave, transporta, ugradnje materijala, kao i sav potreban materijal, rad i pomoćne radnje, te osnovni i pomoćni materijal koji je potreban za postizanje potpune gotovosti, osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostavljanjem privremene regulacije prometa, osiguranje i organizacija gradilišta, sve poreze i prireze (osim PDV-a), i naknadu šteta koje mogu nastati tijekom izvođenja radova. Radovi moraju biti izvedeni prema pravilima struke i uzancama koje se primjenjuju u gradnji, dok standardi materijala/robe i njihova kvaliteta mora biti srednje kakvoće do više, osim u slučajevima gdje je ona točno određena troškovničkom stavkom.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/potpis ponuditelja/

M. P.

