

NARUČITELJ: OPĆINA BRDOVEC

Trg dr. F. Tuđmana 1

OIB: 14722979018

**TROŠKOVNIK ZA RADOVE NA IZGRADNJI NOGOSTUPA U JANUŠEVEČKOJ ULICI -
PRIGORJE BRDOVEČKO**

RB.	OPIS RADOVA	JM	KOLIČINA	JED.CIJENA kn bez PDV-a	UKUPNO kn bez PDV-a
		A	B	C	D = B x C
1.	Izrada revizionog okna dim. 80x60 cm (svjetli otvor) od aemiranog nepropusnog betona visine do 100 cm, debljine stjenki i dna 20 cm u dvostrukoj oplati, te ugradnja ljevano željeznog poklopca dim. 60x60 cm nosivosti 250 kN. U cijenu je uključen iskop za ugradnju okna, izvedba podloge i temelja, nabava, prijevoz i ugradnja armature i betona, izrada, montaža i demontaža oplata, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradbi i njezi betona, te sav ostali pomoćni materijal za potpuno dovršenje stavke.	kom	17		
2.	Dobava i ugradnja slivnika s taložnicom dubine 130 cm, s ravnom rešetkom 40x40 cm, nosivosti 400 kN i izljevom DN 150 mm. Slivnik je izrađen od cijevi PEHD SN8 DN 400 mm. U cijenu je uključen iskop za ugradnju slivnika, odvoz viška materijala na odlagalište, nabava i dovoz betona za izradu betonske posteljice i gornjeg betonskog prstena, ugradnja slivnika, slivne rešetke, te sav otali pomoćni materijal za potpuno dovršenje stavke.	kom	17		

<p>3. Dobava i ugradnja poprečnog cijevnog priključka za spoj slivnika na cjevovod oborinske odvodnje (reviziono okno). Cijevni priključak je od PP SN8, DN 150 mm i postavlja se u nagbu prema revizionom oknu. Obračunava se po m' izvedenog spoja , uključivo iskop rova nabavu, prijevozi ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište, te sav ostali pomoćni materijal za dovršenje stavke.</p>	m'	34		
<p>3. Ugradnja rubnjaka (na podlogu od betona klase C12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C30/37, dimenzije 18/24 cm. Obračun je po m' izvedenog rubnjaka na pripremljenu podlogu od tampona. U cijeni je uključena nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona, te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke.</p>	m'	460		
<p>4. Ugradnja rubnjaka (na podlogu od betona klase C12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C30/37, dimenzije 8/20 cm. Obračun je po m' izvedenog rubnjaka na pripremljenu podlogu od tampona. U cijeni je uključena nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona, te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke.</p>	m'	460		
UKUPNO:				
PDV (25%):				
SVEUKUPNO:				

NAPOMENA: U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. U jedinične cijene svih stavki iz troškovnika potrebno je uključiti sve troškove nabave, transporta, ugradnje materijala, kao i sav potreban materijal, rad i pomoćne radnje, te osnovni i pomoćni materijal koji je potreban za postizanje potpune gotovosti, osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostavom privremene regulacije prometa, osiguranje i organizacija gradilišta, sve poreze i prireze (osim PDV-a), i naknadu šteta koje mogu nastati tijekom izvođenja radova. Radovi moraju biti izvedeni prema pravilima struke i uzancama koje se primjenjuju u gradnji, dok standardi materijala/robe i njihova kvaliteta mora biti srednje kakvoće do više, osim u slučajevima gdje je ona točno određena troškovničkom stavkom.

U _____, _____ 2017.

Ponuditelj: _____

M. P.

(potpis odgovorne osobe)